legenda

- aanbrengen bandverlaging
  in trottoirband 130/150x250 mm
  achter bandverlaging 1,0x2,0 m beton
  conform principedetail
- aanbrengen WT-trottoirkolk
  trottoirkolk met permavoidkrat
  aanbrengen in Aquaflow-fundering
- aanbrengen WT-straatkolk
  straatkolk met permavoidkrat
  aanbrengen in Aquaflow-fundering
  t.p.v. k&l in berm direct achter trottoirband
- te graven wadi
  taluds 1:3, wadi inzaaien
  t.b.v. afvoer overtollig water van de rijbaan
  (zie blad 6 van 10)
- RWA hoofdriool
  bestaand
- GWA hoofdriool
  bestaand
- bestaande kolken
  straat-,trottoir-,combikolk

- maten in meters, tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m

A	geen wijzigingen op dit blad	sb	jc	jc	9-11-2020
Wijz.	Omschrijving	Get.	Gec.	Vrijg.	Datum

civil support

Gemeente Goirle

Quick wins

Sporenring (huisnr. 2 t/m 102)
maatregelen wateroverlast

Indieningsvorm	bestek		
Formaat	A0	*Schaal*	1:500
Besteksnummer	672003/2020	*Datum*	27-10-2020
Bestandsnaam	1729-01-B01-A-SIT.dwg		
Projectleider	J. Coppelmans	*Gecontroleerd*	jc
Getekend	sb	*Vrijgave*	jc

Projectnummer	*Tekening*	*Blad*	*Versie*
1729-01	*B01-SIT*	*5 van 10*	*A*

1729-01-B01-A-SIT.dwg